

NTハンガーML




NTML-RVL



NTML-BVL



NTML-YVL




ビニタイロングタイプのNTハンガーです。


- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
- ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。
- 矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。
- 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。

施工方法


1 ハンマーで叩き、型枠に固定します。





2 コンクリート打設後、釘をペンチで斜めに引抜きます。



3 ビニタイを引き出します。



4 ビニタイでケーブルを固定して完了。



ご注意: ○許容静荷重は使用条件により異なります。
○取付間隔はP.347に従って施工してください。

- 材質: ポリエチレン
- 付属品: 釘N25 (長さ25×胴部径φ1.7)
- 寸法: ビニタイロング/全長420mm

種類	ご注文品番			販売単位	梱包数		標準価格
	レッド	イエロー	ブルー		内(袋)	外(箱)	
ビニタイロング付	NTML-RVL	NTML-YVL	NTML-BVL	50	50	500	51円

取付間隔 参照ページ **P.347**

